

建设工程投标报价汇总表

项目名称： 工

珠海高栏港综合保税区监管电商物流分拣车间项目主体施

第1页，共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其 中：(元)	
			暂估价	绿色施工安全防护措施费
	珠海高栏港综合保税区监管电商物流分拣车间项目主体施工			
一	珠海高栏港综合保税区监管电商物流分拣车间项目主体施工			
1	珠海高栏港综合保税区监管电商物流分拣车间项目主体施工-土建工程			
2	珠海高栏港综合保税区监管电商物流分拣车间项目主体施工-室内安装工程			
3	暂列金			
	小计			
	合 计			

注：本表适用于工程项目招标控制价的汇总

单位工程投标报价汇总表

工程名称： 珠海高栏港综合保税区监管电商物流分拣车间项目主体施工-土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	金属结构工程		
1.5	门窗工程		
1.6	屋面及防水工程		
1.7	楼地面装饰工程		
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.9	天棚工程		
1.10	油漆、涂料、裱糊工程		
1.11	其他装饰工程		
2	措施项目费		
2.1	绿色施工安全防护措施费	91186.27	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费		
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价		
6	增值税销项税额		
7	工程造价		

分部分项工程和单价措施项目清单

工程名称：珠海高栏港综合保税区监管电商物流分拣车间项目主体施工-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
		土石方工程					
1	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:综合考虑 3、其他:详见图纸及相关规范	m3	1554.313		
2	010103001001	筏板外回填方	1、夯实方式:夯实机 2、填方材料品种:原土回填 3、其他:详见图纸及相关规范	m3	71.260		
3	010103001002	筏板内回填方	1、填方材料品种:原土回填 2、其他:详见图纸及相关规范	m3	2250.550		
4	010103001003	外购土方	1、外购土方 2、其他:详见图纸及相关规范	m3	767.500		
		砌筑工程					
5	010401003002	砖砌挡土墙	1、砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2、墙体类型:混水外墙 3、砂浆强度等级、配合比:M15水泥砂浆 4、墙体厚度:370mm 5、其他:详见图纸要求	m3	61.418		
6	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2、墙体类型:混水外墙 3、砂浆强度等级、配合比:M15砌筑砂浆 4、墙体厚度:300mm 5、其他:详见图纸要求	m3	29.098		
7	010402001002	砌块内墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块,A5.0 2、墙体类型:内墙 3、砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4、墙体厚度:200mm 5、其他:详见图纸要求	m3	17.915		
8	010402001003	砌块内墙(防火墙)	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块,A5.0 2、墙体类型:内墙 3、砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4、墙体厚度:200mm 5、其他:详见图纸要求	m3	1.915		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010501001001	垫层	1、混凝土种类:泵送混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、增加费:混凝土泵送增加费 4、其他:详见图纸要求	m3	186.697		
10	010501004001	筏板基础	1、混凝土种类:泵送混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、抗渗等级:P6 4、增加费:混凝土泵送增加费 5、其他:详见图纸要求	m3	736.074		

11	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:泵送混凝土 2、混凝土强度等级:C30砼 3、抗渗等级:P6 4、增加费:混凝土泵送增加费 5、其他:详见图纸要求	m3	26.314		
12	010508001001	筏板后浇带	1、混凝土种类:补偿收缩混凝土 2、混凝土强度等级:C30砼 3、抗渗等级:P6 4、增加费:混凝土泵送增加费 5、其他:详见图纸要求	m3	8.206		
13	010504001001	升降平台墙	1、混凝土种类:泵送混凝土 2、混凝土强度等级:C30砼 3、抗渗等级:P6 4、增加费:混凝土泵送增加费 5、其他:详见图纸要求	m3	15.626		
14	010505002001	升降平台底板	1、混凝土种类:泵送混凝土 2、混凝土强度等级:C30砼 3、抗渗等级:P6 4、增加费:混凝土泵送增加费 5、其他:详见图纸要求	m3	12.180		
15	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30砼 3、其他:详见图纸要求	m3	15.800		
16	010507005001	压顶	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30砼 3、其他:详见图纸要求	m3	5.818		
17	010507005002	挡土墙压顶	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30砼 3、其他:详见图纸要求	m3	12.609		
18	010503004001	混凝土反坎	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、其他:详见图纸要求	m3	2.525		
19	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400 2、规格:Φ10内 3、其他:钢筋抗震 满足设计及技术规范规程要求	t	1.247		
20	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400 2、规格:Φ12-14 3、其他:钢筋抗震满足设计及技术规范规程要求	t	59.364		
21	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400 2、规格:Φ16-25 3、其他:钢筋抗震满足设计及技术规范规程要求	t	4.084		
22	010515001004	现浇构件箍筋	1、钢筋种类:HRB400 2、规格:Φ8-10 3、其他:钢筋抗震满足设计及技术规范规程要求	t	4.291		
23	010516003001	机械连接	1、套筒锥形螺栓钢筋接头 Φ25以内	个	328.000		
24	010516003002	机械连接	1、电渣压力焊接 Φ32以内	个	128.000		
25	010507007001	二次灌浆	1、构件的类型:包脚 2、部位:钢柱柱脚 3、混凝土种类:商品混凝土 4、混凝土强度等级:C40砼 5、其他:详见图纸要求	m3	0.600		

26	010507007002	二次灌浆	1、构件的类型:包脚 2、部位:钢梯柱柱脚 3、混凝土种类:商品混凝土 4、混凝土强度等级:C35细石混凝土 5、其他:详见图纸要求	m3	0.120		
		金属结构工程					
27	010603001001	钢柱	1、Q355B钢材:H600*240*6*12、H(200-350)200*6*8、H400*240*6*10、2C300*80*20*2.0、□300x200x4.0、H250*180*6*8、T300*250*6*10、加劲板、连接板等 2、钢结构制作、安装 3、金属结构件运输 4、抛丸除锈达到Sa2.5级 5、其他详见图纸要求	t	16.265		
28	010604001001	钢梁	1、Q355B钢材:H(300-700)*250*6*10、H(700-500)*240*6*14、H500*180*6*8、H(500-600)*220*6*10、□300x200x4.0、H(500-400)*200*6*8、H400*200*6*8、H(500-550)*180*6*8、加劲板、连接板等 2、钢结构制作、安装 3、金属结构件运输 4、抛丸除锈达到Sa2.5级 5、其他详见图纸要求	t	18.530		
29	010604001002	钢梁	1、Q235B钢材:H500*250*8*12、连接板、加劲板等 2、钢结构制作、安装 3、金属结构件运输 4、抛丸除锈达到Sa2.5级 5、其他详见图纸要求	t	9.128		
30	010606002003	镀锌钢檩条	1、镀锌Q355钢材:Z350*80*25*3.2、Z350*80*25*2.0、Z300*80*25*3.2、Z300*80*25*2.2、C200*75*2.0等 2、钢结构制作、安装 3、金属结构件运输 4、其他详见图纸要求	t	29.973		
31	010606002001	钢檩条	1、Q355钢材:Φ28圆钢等 2、钢结构制作、安装 3、金属结构件运输 4、抛丸除锈达到Sa2.5级 5、其他详见图纸要求	t	1.687		
32	010606002002	钢檩条	1、Q235B钢材:Φ194*4.0圆管、L25*2.5、Φ12、Φ32*2.5、L64*3等 2、钢结构制作、安装 3、金属结构件运输 4、抛丸除锈达到Sa2.5级 5、其他详见图纸要求	t	9.689		
33	010606002004	墙面檩条	1、Q355B钢材:C300*80*20*3.2、C300*80*20*2.5、2C300*80*20*2、C300*80*20*2.0、C300*80*20*3.2、Φ12、Φ32*2.5mm、L64*3、托板等 2、钢结构制作、安装 3、金属结构件运输 4、抛丸除锈达到Sa2.5级 5、其他详见图纸要求	t	11.985		

34	010606012001	钢雨棚支架	1、Q355B钢材：C250*75*20*2.5、C250*75*20*3.0等 2、钢结构制作、安装 3、金属结构件运输 4、抛丸除锈达到Sa2.5级 5、其他详见图纸要求	t	0.405		
35	010606008001	钢梯-踏步	1、Q235B钢材：200*12钢板、口100*100*4、成品格栅踏步板等 2、钢结构制作安装 3、金属结构件运输 4、抛丸除锈达到Sa2.5级 5、其他详见图纸及图集15J401 A4要求	t	1.580		
36	010606009001	钢护栏	1、楼梯栏杆扶手 2、详见15J403-1 B30	t	1.629		
37	010606008002	钢梯-爬梯	1、钢爬梯 2、钢结构制作安装 3、金属结构件运输 4、抛丸除锈达到Sa2.5级 5、详见15J401 D7	t	0.665		
38	010606013002	预埋锚栓	1、螺栓规格:M24,M36 2、钢材品种:Q235 3、其他:详见图纸要求	t	0.274		
39	010606013003	预埋锚栓	1、螺栓规格:M45,M52 2、钢材品种:Q355B 3、其他:详见图纸要求	t	0.908		
40	010606013004	螺栓	1、螺栓种类:M16高强螺栓 2、其他:详见图纸要求	套	100.000		
41	010606013001	螺栓	1、螺栓种类:M20高强螺栓 2、其他:详见图纸要求	套	232.000		
42	010606009003	防撞柱	1、钢材品种、规格:镀锌钢管 150*5.0 2、油漆:黄色油漆 3、其他:详见图纸要求	t	0.793		
43	010606002005	钢护角	1、Q235B钢材：L75*6 2、钢结构制作、安装 3、金属结构件运输 4、抛丸除锈达到Sa2.5级 5、其他详见图纸要求	t	1.018		
44	010606011002	彩钢板外天沟	1、钢材品种、规格:1.2mm彩钢板天沟 2、其他:详见图纸要求	m2	141.940		
		门窗工程					
45	010804007002	成品保温钢板门	1、成品保温钢板门安装 2、门扇材质:1.2mm厚镀锌钢板、陶瓷棉夹芯 3、门框材质:1.5mm厚镀锌钢板 4、包含五金配件 5、其他详见图纸要求	m2	30.110		
46	010801002001	实木复合门	1、成品实木门安装含门套 2、尺寸规格:1000*2100mm 3、包含五金配件 4、其他详见图纸要求	樘	2.000		
47	010802003001	钢质甲级防火门	1、成品双扇甲级防火门安装 2、包含五金配件 3、其他详见图纸要求	m2	2.730		
48	010807001001	铝合金固定窗	1、框、扇材质:铝合金固定窗70系列 框厚1.2mm 2、玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 3、其他:详见图纸要求	m2	53.300		

49	010807001002	铝合金平开窗	1、框、扇材质:铝合金固定窗70系列 框厚1.2mm 2、玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 3、其他:详见图纸要求	m2	39.400		
50	010807001003	消防救援窗	1、框、扇材质:铝合金固定窗70系列框厚1.2mm 2、玻璃品种、厚度:钢化易碎玻璃 3、其他:详见图纸要求	m2	2.880		
		屋面及防水工程					
51	011001001001	彩钢板屋面	1、0.6mm厚镀锌钢板 2、其他详见图纸要求	m2	2097.784		
52	010904002001	楼地面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度:1.5mm 3、其他:详见图纸要求	m2	34.149		
53	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度:1.5mm 3、其他:详见图纸要求	m2	11.790		
		楼地面装饰工程					
54	011101003001	混凝土地面	1、100mmC20混凝土垫层 2、其他详见图纸要求	m2	1548.520		
55	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、15厚1:2.5水泥砂浆 2、其他:详见图纸要求	m2	33.220		
56	011101003002	细石混凝土楼地面	1、35厚C15细石混凝土 2、其他:详见图纸要求	m2	33.220		
57	011101006001	平面砂浆找平层	1、最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡层(1%坡向地漏)随打随抹平 2、素水泥浆一道(内掺专用建筑胶) 3、其他:详见图纸要求	m2	33.220		
58	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度:120mm 2、底层厚度、砂浆配合比:12mm,水泥砂浆1:3 3、面层厚度、砂浆配合比:12mm,水泥砂浆1:2.5 4、其他:详见图纸要求	m2	14.800		
59	010507001001	散水	1、60mmC20混凝土 2、300mm,级配碎石,宽出面层500mm 3、其他详见图纸要求	m2	76.680		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
60	011207001001	彩色压型钢板墙面	1、面层材料品种、规格、颜色:0.6mm厚压型钢板竖铺 2、其他:详见图纸要求	m2	728.495		
61	011210006002	双面硅酸盐板隔墙	1、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格:75mm岩棉 3、面层材料品种、规格、颜色:9mm纤维增强硅酸盐板,耐火极限2.5小时 4、其他:详见图纸要求	m2	28.885		
62	011210006001	双面硅酸盐板隔墙	1、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色:9mm纤维增强硅酸盐板 3、其他:详见图纸要求	m2	78.195		

63	011210006004	单面纸面石膏板墙	1、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色:12mm纸面石膏板 3、其他:详见图纸要求	m2	163.077		
64	011201001001	外墙抹灰	1、8mm, 1:3水泥砂浆扫毛 2、12mm, 1:2.5水泥砂浆找平 3、3mm聚合物抗裂防水砂浆, 内压耐碱玻纤网格布 4、其他详见图纸要求	m2	547.626		
65	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、镀锌钢丝网加固 2、其他详见图纸要求	m2	77.840		
66	011201001002	配电间内墙1-1	1、底层厚度、砂浆配合比:9mm, 水泥石灰膏砂浆1:0.5:3 2、面层厚度、砂浆配合比:5mm, 水泥石灰膏砂浆1:0.5:2.5 3、其他:详见图纸要求	m2	3.500		
67	011201001008	配电间内墙1-2	1、底层厚度、砂浆配合比:8mm, 水泥石灰膏砂浆1:1:6 2、面层厚度、砂浆配合比:5mm, 水泥石灰膏砂浆1:0.5:2.5 3、其他:详见图纸要求	m2	12.700		
68	011210006003	卫生间隔断	1、成品卫生间隔断 2、其他详见图纸要求	m2	34.038		
		天棚工程					
69	011302001002	吊顶天棚	1、龙骨材料种类:隐藏式T型龙骨 2、面层材料品种、规格:铝合金方板600mm*600mm*0.6mm 3、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨连接, 间距≤600mm 4、与安装形式配套的专用上层主龙骨, 间距≤1200mm, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、Φ8钢筋吊杆, 双向中距≤1200mm, 吊杆上部与板底预留吊环固定 6、板底预埋Φ10钢筋吊环, 双向中距≤1200mm 7、其他:吊杆及五金配件, 详见图纸要求	m2	33.030		
		油漆、涂料、裱糊工程					
70	011406001001	外墙乳胶漆墙面	1、腻子种类:耐水腻子 2、刮腻子遍数:二遍 3、油漆品种、刷漆遍数:丙烯酸外墙乳胶漆一底二面 4、其他:详见图纸要求	m2	403.880		
71	011406001003	内墙无机涂料墙面	1、腻子种类:耐水腻子 2、刮腻子遍数:二遍 3、油漆品种、刷漆遍数:封闭底漆一遍, 白色无机涂料面漆二遍 4、其他:详见图纸要求	m2	44.562		
72	011405001001	金属面防火漆	1、薄型防火涂料, 耐火极限2.0h 2、其他详见图纸要求	m2	445.778		
73	011405001002	金属面防火漆	1、薄型防火涂料, 耐火极限1.5h 2、其他详见图纸要求	m2	758.472		
74	011405001003	金属面防火漆	1、薄型防火涂料, 耐火极限1h 2、其他详见图纸要求	m2	4257.086		
75	011405001004	金属面防锈漆	1、油漆品种、刷漆遍数:防锈漆2遍 2、其他:详见图纸要求	m2	4753.169		

76	011405001005	金属面富锌防锈漆	1、底层漆油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌防锈底漆 2、面层漆油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌面漆 3、其他:详见图纸要求	m2	917.101		
77	011405001006	金属面调和漆	1、金属面黄色调和漆 2、其他详见图纸要求	m2	27.130		
		其他装饰工程					
78	穗011501021001	洗漱台柜	1、规格2900mm*600mm*700mm 2、特征:15mm米白色大理石台面、成品封闭柜 3、其他详见图纸要求	组	1.000		
		分部分项小计					
		措施项目					
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费					
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费					
	JSJ	综合脚手架					
	MMSAQW	密目式安全网					
79	粤011701013001	靠脚手架安全板		m2	1.000		
80	粤011701018001	围尼龙编织布		m2	1.000		
81	MBZC001	模板的支架		t	1.000		
82	SGXCWDHLSDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000		
83	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000		
84	LSGGJTD001	临时钢管架通道		项	1.000		
85	粤011701014001	独立安全挡板		m2	1.000		
86	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000		
87	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚		m2	1.000		
88	SGBD001	施工便道		m	1.000		
89	YBYL001	样板引路		项	1.000		
	QTCSF	其他措施项目费					
	JSJ_1	脚手架					
90	粤011701008001	综合钢脚手架	1、搭设高度:8m 2、脚手架材质:钢管	m2	873.810		
91	粤	综合钢脚手架	1、搭设高度:5.6m	m2	435.680		
	011701008003		2、脚手架材质:钢管				
92	粤011701008004	建筑用综合脚手架使用费	1、建筑用综合脚手架使用费	m2	1309.490		
93	粤011701009002	单排钢脚手架	1、搭设高度:10m内 2、脚手架材质:钢管 3、部位:钢结构脚手架	m2	560.810		
94	粤011701010001	满堂脚手架	1、搭设高度:4.6m 2、脚手架材质:钢管	m2	33.030		
95	粤011701012001	活动脚手架	1、墙面活动脚手架 2、脚手架材质:钢管	m2	231.187		
	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架(撑)					
96	011702001002	垫层模板	1、垫层模板	m2	20.640		
97	011702001001	筏板基础模板	1、筏板基础模板	m2	102.800		
98	011702002001	矩形柱模板	1、支模高度:3.6m内 2、材料种类:木模 3、柱周长:1.8m外	m2	113.280		
99	011702002002	矩形柱模板	1、支模高度:3.6m内 2、材料种类:木模 3、柱周长:1.2m内	m2	10.800		
100	011702011002	直形墙	1、墙模板 直形墙模板	m2	151.098		

101	011702015001	无梁板模板	1、无梁板模板	m2	73.814		
102	011702003001	构造柱	1、支模高度:3.6m内 2、材料种类:木模 3、柱周长:1.2m内	m2	127.131		
103	011702028001	压顶	1、压顶模板	m	243.600		
104	011702008001	反坎	1、反坎模板	m2	31.829		
	CZYS	垂直运输					
	SGPSJS	施工排水、降水					
105	011707004001	二次搬运		项	1.000		
106	011707005001	冬雨季施工		项	1.000		
107	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时 保护设施		项	1.000		
108	011707007001	已完工程及设备保护		项	1.000		
109	011705001001	大型机械设备安拆费		项	1.000		
110	CSQTFY001	其他费用		项	1.000		
		措施项目小计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 珠海高栏港综合保税区监管电商物流分拣车间项目主体施工-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXM	按系数计算的绿色施工安全防护措施费			91186.27			
1.1.1	011707001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	19.00	91186.27			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的19%计算
		小计			91186.27			
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	WMGDZJF001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
2.2	011707002001	夜间施工	夜间施工人工费					按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	GGCSF001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)					
		小计						
合 计					91186.27			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 珠海高栏港综合保税区监管电商物流分拣车间项目主体施工-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费			按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
9	消纳费			根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10	其他费用			
总 计				

规费、税金项目计价表

工程名称： 珠海高栏港综合保税区监管电商物流分拣车间项目主体施工-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价			
合 计					

单位工程投标报价汇总表

工程名称： 珠海高栏港综合保税区监管电商物流分拣车间项目主体施工-室内安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	电气工程		
1.2	给排水工程		
1.3	消防工程		
1.4	暖通工程		
2	措施项目费		
2.1	绿色施工安全防护措施费	15646.21	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费		
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价		
6	增值税销项税额		
7	工程造价		

分部分项工程和单价措施项目清单

工程名称： 珠海高栏港综合保税区监管电商物流分拣车间项目主体施工-室内安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
		电气工程					
		电气系统					
1	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱 2、编号:AL 3、安装方式:嵌入安装 4、其他:开箱、检查、安装、查校线、接线、接地、补漆。	台	1.000		
2	030404017002	配电箱	1、名称:配电箱 2、编号:AP 3、安装方式:嵌入安装 4、其他:开箱、检查、安装、查校线、接线、接地、补漆。	台	1.000		
3	030404017005	配电箱	1、名称:配电箱 2、编号:APE 3、安装方式:嵌入安装 4、其他:开箱、检查、安装、查校线、接线、接地、补漆。	台	1.000		
4	030404017003	配电箱	1、名称:配电箱 2、编号:ALE 3、安装方式:嵌入安装 4、其他:开箱、检查、安装、查校线、接线、接地、补漆。	台	1.000		
5	030411002002	金属线槽	1、名称: 金属线槽 2、规格: 200*100*1.2	m	57.550		
6	030411002001	金属线槽	1、名称: 金属线槽 2、规格: 300*100*1.5	m	61.530		
7	030411002003	金属线槽	1、名称: 金属线槽 2、规格: 150*75*1.2	m	14.990		
8	030413001001	桥架支架	1、名称: 桥架支架 2、材质: 型钢 3、规格: 综合 4、除锈, 刷红丹漆两遍, 调和漆两遍	Kg	139.920		
9	030412001001	LED低天棚灯	1、名称: LED低天棚灯 2、规格: 80W 8000lm 3、安装方式: 距地面5.0m安装	套	20.000		
10	030412001002	LED低天棚灯 IP65	1、名称: LED低天棚灯 2、规格: 60W 6000lm 3、安装方式: 吸顶安装	套	10.000		
11	030412001004	LED平板灯	1、名称: LED低天棚灯 2、规格: 30W 3000lm 3、安装方式: 嵌入式安装	套	12.000		
12	030412005001	LED支架灯	1、名称: LED支架灯 2、型号: 40W 4000lm 3、安装形式: 吸顶安装	套	53.000		

13	030412005001	LED支架灯	1. 名称: LED支架灯 2. 型号: 30W 3000lm 自带蓄电池 30min 3. 安装形式: 吸顶安装	套	1.000		
14	030412001003	LED筒灯	1. 名称: LED筒灯 2. 型号: 10W 1000lm 3. 安装形式: 吸顶安装	套	11.000		
15	030412004001	安全出口标志灯	1. 名称: 安全出口标志灯 2. 规格: 3W 3. 安装方式: 壁挂式	套	3.000		
16	030412004002	方向标志灯 (疏散单向不可调)	1. 名称: 方向标志灯 (疏散单向不可调) 2. 规格: 3W 3. 安装方式: 壁挂式	套	7.000		
17	030412004003	防水型消防应急照明灯具	1. 名称: 防水型消防应急照明灯具 2. 规格: 6W 3. 安装方式: 壁挂式	套	3.000		
18	030412004004	消防应急照明灯具	1. 名称: 消防应急照明灯具 2. 规格: 6W 3. 安装方式: 壁挂式	套	7.000		
19	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 明装	个	127.000		
20	030404034001	单联单控开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 250V/10A 3. 安装方式: 暗装H=1.3m	个	7.000		
21	030404034002	双联单控开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 250V/10A 3. 安装方式: 暗装H=1.3m	个	5.000		
22	030404034003	三联单控开关	1. 名称: 三联单控开关 2. 规格: 250V/10A 3. 安装方式: 暗装H=1.3m	个	2.000		
23	030404034004	四联单控开关	1. 名称: 四联单控开关 2. 规格: 250V/10A 3. 安装方式: 暗装H=1.3m	个	2.000		
24	030404035001	安全型插座	1. 名称: 安全型插座 2. 规格: 250V10A(安全型) 3. 安装方式: 暗装	个	20.000		
25	030404035002	安全型空调插座	1. 名称: 安全型空调插座 2. 规格: 250V10A(安全型) 3. 安装方式: 暗装	个	6.000		
26	030404035003	烘手器插座	1. 名称: 烘手器插座 2. 规格: 250V10A 3. 安装方式: 暗装	个	1.000		
27	030404035004	厨宝插座	1. 名称: 厨宝插座 2. 规格: 250V10A 3. 安装方式: 暗装	个	1.000		
28	030411006002	开关 (插座) 接线盒	1. 名称: 开关 (插座) 接线盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 明装	个	44.000		
29	030411001002	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌 3. 规格: SC15 4. 配置形式: 暗配 5. 接地要求: 符合设计及施工规范要求	m	9.250		

30	030411001001	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 暗配 5. 接地要求: 符合设计及施工规范要求	m	1002.130		
31	030411001003	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 暗配 5. 接地要求: 符合设计及施工规范要求	m	59.490		
32	030411001004	预留管	1. 名称: 预留管 2. 材质: 镀锌 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 暗配 5. 接地要求: 符合设计及施工规范要求	m	12.150		
33	030411004001	管内穿线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: BV 3. 规格: 2.5mm ² 4. 材质: 铜芯	m	1575.210		
34	030411004006	管内穿线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: NH-BV 3. 规格: 2.5mm ² 4. 材质: 铜芯	m	77.910		
35	030411004002	管内穿线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: BV 3. 规格: 4.0mm ² 4. 材质: 铜芯	m	881.730		
36	030411004005	管内穿线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: NH-BV 3. 规格: 4.0mm ² 4. 材质: 铜芯	m	352.880		
37	030411004003	槽内穿线	1. 名称: 槽内穿线 2. 型号: BV 3. 规格: 2.5mm ² 4. 材质: 铜芯	m	1268.670		
38	030411004004	槽内穿线	1. 名称: 槽内穿线 2. 型号: BV 3. 规格: 4.0mm ² 4. 材质: 铜芯	m	914.220		
39	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV 3. 规格: 5*4mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级: 1kV	m	394.440		
40	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NH-YJV 3. 规格: 2*2.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 室内敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级: 1kV	m	9.480		
41	030413002001	凿(压)槽	1. 名称: 凿槽及修补 2. 规格: 70mm×70mm 3. 类型: 砖、混凝土结构 4. 填充(恢复)方式: 水泥砂浆修补	m	178.500		
42	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统调试 2. 电压等级: 1kV以下交流供电(综合)	系统	1.000		
		防雷系统					
43	030409004001	接地线	1. 名称: 接地线 2. 规格: 利用基础钢筋焊接	m	243.850		
44	030409002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 热镀锌扁钢 3. 规格: -40X4mm 4. 安装部位: 户内	m	54.300		

45	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线敷设 2. 材质: 利用建筑物主筋引下 3. 规格: 利用柱内两根不少于Φ16主筋 4. 安装部位: 柱内 5. 安装形式: 暗装	m	128.000		
46	030409008001	总等电位端子箱MEB	1. 名称: 总等电位端子箱MEB	台	1.000		
47	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 等电位端子箱、测试板	处	1.000		
48	030414011001	接地装置	1. 名称: 接地装置系统调试 2. 类别: 接地网调试	系统	1.000		
		给排水工程					
		给水系统					
49	031001006001	PPR给水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR给水管, DN15 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 水冲洗	m	3.000		
50	031001006002	PPR给水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR给水管, DN20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 水冲洗	m	7.570		
51	031001006003	PPR给水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR给水管, DN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 水冲洗	m	8.000		
52	031001006004	PPR给水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR给水管, DN40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 水冲洗	m	24.150		
53	031002001002	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 型钢 3. 其他: 支架除锈, 刷红丹漆两遍, 调和漆两遍	kg	12.770		
54	031003001001	截止阀	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 全铜 3. 规格、压力等级: DN20, 1.6MPa 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1.000		
55	031002003002	刚性防水套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 规格: 穿管管径DN40	个	1.000		
56	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 名称: 水表组 3. 型号、规格: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 附件配置: DN40截止阀1个DN40水表1个	组	1.000		
		排水系统					
57	031001006005	U-PVC排水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC排水管, DN32 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验	m	5.000		

58	031001006007	U-PVC排水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC排水管, DN50 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验	m	8.450		
59	031001006006	U-PVC排水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC排水管, DN100 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验	m	35.650		
60	031004014001	地漏	1. 名称: 地漏 2. 型号、规格: DN50	个	3.000		
61	031002003001	刚性防水套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 规格: 穿管管径DN100	个	1.000		
62	031004014002	地面清扫口	1. 名称: 地面清扫口 2. 型号、规格: DN100	个	2.000		
		卫生洁具					
63	031004006001	蹲式大便器	1. 名称: 蹲式大便器 2. 其他: 含水箱、管件、软管、角阀、存水弯、冲洗器等所有相关附件	组	8.000		
64	031004008001	拖布盆	1. 名称: 拖布盆 2. 其他: 含存水弯、管件、水龙头、排水栓、接头等所有相关附件	组	1.000		
65	031004003001	洗脸盆	1. 名称: 洗脸盆 2. 其他: 含附件、管件、水龙头、排角阀、软管等所有相关附件	组	3.000		
66	031004007001	小便器	1. 名称: 小便器 2. 其他: 含附件、冲洗管、管件、截止阀等所有相关附件	组	3.000		
		消防工程					
		消防电系统					
67	030904008001	总线隔离器	1. 名称: 总线隔离器	个	1.000		
68	030904003002	消火栓报警按钮	1. 名称: 消火栓报警按钮	个	6.000		
69	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 明装	个	7.000		
70	030411001001	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 暗配 5. 接地要求: 符合设计及施工规范要求	m	81.810		
71	030411004007	管内穿线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: ZN-RVS 3. 规格: 2*1.5mm ² 4. 材质: 铜芯	m	81.810		
72	030905001001	自动报警系统调试	1. 自动报警系统调试	系统	1.000		
		消火栓系统					
73	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外热镀锌钢管DN65 3. 连接形式: 卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求: 内外热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验, 水冲洗 6. 除锈, 刷红丹漆两遍调和漆两遍	m	11.520		

74	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外热镀锌钢管DN100 3. 连接形式: 卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求: 内外热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验, 水冲洗 6. 除锈, 刷红丹漆两遍调和漆两遍	m	86.890		
75	030901010001	室内消火栓	1. . 型号、规格: 室内消火栓箱 3. 附件材质、规格: 采用铝合金箱, 箱内设有DN65消火栓(或SNJ65减压稳压消火栓)一个, 麻质衬胶水龙带, 一条, 长25m、DN65, 喷嘴口径DN19水枪一支, 消防转盘一套(DN25, 软管卷盘胶管长25m	套	6.000		
76	031002001001	管道支架	1、名称:管道支架 2、材质:型钢 3. 其他:支架除锈, 刷红丹漆两遍, 调和漆两遍	kg	88.500		
77	031003003001	蝶阀	1. 类型: 蝶阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	3.000		
78	030901013001	灭火器箱	1. 形式: 灭火器箱 2. 规格、型号: 含2具磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4	组	10.000		
79	031002003001	刚性防水套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 规格: 穿管管径DN100	个	2.000		
80	030905002001	消火栓系统装置调试	1. 系统形式: 消火栓系统装置调试	系统	1.000		
		暖通工程					
		通风系统					
81	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 镀锌钢板通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 圆形 4. 规格: 直径320mm以下 5. 板材厚度: 0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 法兰及支架采用型钢并除锈, 刷防锈油漆2遍 7. 接口形式: 咬口	m2	7.000		
82	030404033001	排气扇	1. 名称: 排气扇 2. 规格: 900m3/h 0.14kw	台	2.000		
83	030703014001	球形防雨风帽	1. 名称: 球形防雨风帽	个	1.000		
		排烟系统					
84	030702001002	固定挡烟垂壁	1. 名称: 固定挡烟垂壁	m2	24.930		
		分部分项小计					
		措施项目					
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费					
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费					
	ZHJSJ	综合脚手架					
85	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000		
86	SGWZM001	施工围挡照明		项	1.000		
87	SGBD001	施工便道		项	1.000		
88	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1.000		
89	YBYL001	样板引路		项	1.000		

	QTCSF	其他措施项目费					
90	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	1.000		
91	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000		
92	031301017001	脚手架搭拆		项	1.000		
93	031302003001	非夜间施工增加		项	1.000		
94	031302007001	高层施工增加		项	1.000		
95	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		项	1.000		
96	031301018001	其他措施		项	1.000		
		措施项目小计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 珠海高栏港综合保税区监管电商物流分拣车间项目主体施工-室内安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费			15646.21			
1.1.1	031302001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	15646.21			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
		小计			15646.21			
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	粤031302008001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)					
2.2	031302002001	夜间施工增加	夜间施工人工费					按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	JTGCSGZJF001	交通干扰工程施工增加费						在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用,按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算(在小区内和交通全封闭的道路施工时不能计算)
2.4	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按2.00%计算;市级文明工地按1.00%计算
		小计						
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 珠海高栏港综合保税区监管电商物流分拣车间项目主体施工-室内安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费			按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
9	消纳费			根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10	其他费用			
总 计				

规费、税金项目计价表

工程名称： 珠海高栏港综合保税区监管电商物流分拣车间项目主体施工-室内安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价			
合 计					